

สรุปประมาณราคาค่าบำรุงรักษาทาง

องค์การบริหารส่วนตำบลคึมใหญ่ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ


วันที่ 25 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

ประเภทงาน	เสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากสายทางหลวงชนบทหมายเลข 3002 ถึงสายถนน อบจ. บ้านคำสมบูรณ์ หมู่ที่ 10					
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลคึมใหญ่ อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ					
รหัสสายทาง	ชื่อสายทาง		สายทางหลวงชนบทหมายเลข 3002 ถึงสายถนน อบจ. บ้านคำสมบูรณ์ หมู่ที่ 10			
สถานที่ตั้ง	ต.คึมใหญ่ อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ		ระยะทางตลอดสายทาง	0.480	กม.	
ลักษณะสายทางเดิม	ชนิดผิวทาง	คสล.	กว้าง	6.00	เมตร	
	ชนิดไหล่ทาง	คสล.	กว้าง	0.00 - 0.00	เมตร	
ระยะทางดำเนินการรวม	AC	0.480	กม.	ผิวทางกว้าง	6.00 เมตร	
ระยะทางดำเนินการซ่อมสร้าง ๓	AC	0.000	กม.	ผิวทางกว้าง	0.00 เมตร	
1 ช่วง กม.	0+000	ถึง กม.	0+000	ผิวทางกว้าง	เมตร	
2 ช่วง กม.		ถึง กม.		ผิวทางกว้าง	เมตร	
3 ช่วง กม.		ถึง กม.		ผิวทางกว้าง	เมตร	
4 ช่วง กม.		ถึง กม.		ผิวทางกว้าง	เมตร	
ระยะทางดำเนินการเสริมผิว ๓			0.480	กม.	ผิวทางกว้าง 6.00 เมตร	
ช่วง กม.	0+000	ถึง กม.	0+480	ผิวทางกว้าง	เมตร	
ช่วง กม.		ถึง กม.		ผิวทางกว้าง	เมตร	


ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง	740,318.40	1.3607	1,007,330.40	Factor F
2	งานทั่วไป				- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
	- งานป้ายโครงการ				- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.0%
	(ป้ายไม้ + ป้ายเหล็ก)				- เงินประกันผลงานหัก 0.0%
					- ภาษี 7.0%
					- พื้นที่ ฝนตกปกติ
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ			1,007,330.40	
	คิดเป็นราคากลาง			1,007,000.00	
	(หนึ่งล้านเจ็ดพันบาทถ้วน)				


ระยะทางดำเนินการ 0.480 กม.  
เฉลี่ยราคา กม.ละ 2,097,916.67 บาท

\*\*\* คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคึมใหญ่ ที่ 268/2564 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2564 \*\*\*

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ  
(นายสุพจน์ บุญรัตน์)  
ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.นาแต่

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว  
เห็นชอบกับราคาค่าจ้างเหมาก่อสร้างนี้และให้ยึดถือประมาณการ  
นี้เป็นราคากลางจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นายสมควร สังข์แสงพัฒน์)  
ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.คึมใหญ่

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นางสาวสุจิต ศรีพรหม)  
ผู้อำนวยการกองคลัง อบต.คึมใหญ่

รายละเอียดการประมาณราคา

รหัสสายทาง

ชื่อสายทาง

สายทางหลวงชนบทหมายเลข 3002 ถึงสายถนน อบจ. บ้านคำสมบูรณ์ หมู่ที่ 10

สถานที่ตั้ง

ต.คึมใหญ่ อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ


ระยะทางดำเนินการ


0.480 กม.


น้ำฝนเฉลี่ย 29.00 - 29.99 มม.

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม			ราคาต่อหน่วย	รวม	
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง										
	1.1 งานวางปาดูตต่อ (ขนาดเบา)และปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิม	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.2 งานเกลี่ยปรับไหล่ทางเดิมแล้ววัดทับ ( ไหล่ลูกรัง )	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.3 งานปรับดินเดิมแล้ววัดทับ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.4 งาน Benching	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.5 งานดินตัด	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.6 งานดินถม ( จากการขนส่ง )	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.7 งานวัสดุคัดเลือกบดอัดแน่น	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.8 งานพื้นทางลูกรังปรับระดับ (หลวม) บนพื้นทางเดิม หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.9 หินคลุกบดอัดแน่น	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.10 หินคลุกปรับระดับ (หลวม)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.11 Skin Patch (Hot Mix หนา 3 ซม.)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.12 Deep Patch	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.13 งาน Pavement In - Place Recycling	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
2	งานผิวทาง										
	2.1 Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	2.2 Tack Coat	2,880	ตร.ม.	4.81	6.93	11.74	33,811.20	1.3607	15.97	45,993.60	
	2.3 Asphaltic Concrete										
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	4 ซม.
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	2,880	ตร.ม.	223.97	10.47	234.44	675,187.20	1.3607	319.00	918,720.00	4 ซม.
3	งานผิวไหล่ทาง										
	3.1 Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	3.2 Tack Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	3.3 Asphaltic Concrete										
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	4 ซม.
	- Asphaltic Concrete (ปูบนTack Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	4 ซม.
4	งานตีเส้นจราจร										
	4.1 สีเทอร์โมพลาสติก(สีขาวตีขอบสองข้าง,สีเหลืองกลาง)	108	ตร.ม.	-	-	290.00	31,320.00	1.3607	394.60	42,616.80	3 เส้นกว้าง 10 ซม.
	4.2 Rumble Strips	-	ตร.ม.	-	-	400.00	-	-	-	-	4 แห่ง
	4.3 ทางม้าลาย	-	แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	ยอดยกไป						740,318.40			1,007,330.40	

\*\*\* คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคึมใหญ่ ที่ 268/2564 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2564 \*\*\*

(ลงชื่อ)   
ประธานกรรมการ  
(นายสุพจน์ บุญฤทธิ์)  
ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.นาแต่

(ลงชื่อ)   
กรรมการ  
(นายสมศวรร สังกะแสงพันธ์)  
ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.คึมใหญ่

(ลงชื่อ)   
กรรมการ  
(นางสาวสุจิต ศรีพรหม)  
ผู้อำนวยการกองคลัง อบต.คึมใหญ่